

Comune di MANTA

Provincia di Cuneo

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO  
AREA PRODUTTIVA DI ASSESTAMENTO  
E COMPLETAMENTO EDILIZIO

PC1 PEC

Strada Statale Laghi di Avigliana

VARIANTE 2

Oggetto: **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
OPERE PUBBLICHE**

COMMITTENTE **GULLINO IMPORT - EXPORT srl**

Strada Statale Laghi di Avigliana 8/a 12037 Saluzzo CN C.F. e P. IVA 00485030043  
tel. 0175/45591 fax 0175/41212

Progetto

Studio Ing. Guido Marchetti  
ing. Nicola Marchetti  
arch. Alessandro Marchetti

Via Siccardi 34, 12039 VERZUOLO  
tel/fax n. 0175/85005

Incarico di progettazione

Revis.	Data	Aggiornamenti	Visto			TAV. 13v2
			DISEGN.	R.U.T.	R.P.	
0	26.10.2017					

n°	DESCRIZIONE	U.M.				quantità	P.U.	PREZZO TOT
1	esecuzione di scavo di sbancamento con adeguati mezzi meccanici fino a profondità di m 4 compreso trasporto in discarica del materiale di risulta e compresa rimozione di parti di murature 01A01.A10 + trasporto oltre m 300 di distanza	mc	5.200	0,12		624	€ 3,86	€ 2.408,64
4	fornitura e stesa di materiale per riempimenti composto da ghiaione misto a terra compreso compattamento e sistemazione delle pendenze spessore minimo cm 50 01A21.A10.010	mc	5.200	0,10		520	€ 16,61	€ 8.637,20
5a	provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali composto di grassa sabbia e ciottoli di dimensioni 5-8 compresa regolarizzazione delle pendenze con materiale fine e compattazione eseguita a macchina spessore cm 20 01A21.A40.005	mq				4.805	€ 6,25	€ 30.031,25
6a	provvista e stesa di misto granulare bitumato per strato di base composto con inerti di frantumazione e bitume rullato con rullo compressore di almeno 12 tonnellate per uno spessore compreso di cm 8 01A22.A80.020	mq				4.800	€ 10,79	€ 51.792,00
7a	provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante fonoassorbente costituito da bitume di penetrazione 80/100 con elastomeri steso a pressione in ragione di 1 kg/mq 01A22.B08.005	mq				4.800	€ 1,08	€ 5.184,00
8a	provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura steso con vibrofinitrice per uno spessore compreso di cm 3 01A22.B10.010	mq				4.800	€ 5,47	€ 26.256,00
9	fornitura di cordoli in cemento pressato e vibrato retti o curvi con smusso arrotondato sezione 15x25 peso kg 80/m circa 01.P05.B50.010					220	€ 6,69	€ 1.471,80
10	posa di cordoli in cemento comprendente lo scavo secondo le quote indicate, il sottofondo ed il rinfianco in cemento con sezione triangolare di cm 20 di base e cm 20 di altezza 01A21.F10.005	m				220	€ 16,86	€ 3.709,20
11	fornitura di pavimentazione in marmette autobloccanti di cls pressato e vibrato spessore cm 6 01P11.B42.020					480	€ 11,50	€ 5.520,00
12	posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di cls pressato e vibrato spessore cm 6 01A23.C80.005					480	€ 11,98	€ 5.750,40
13	realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale	a corpo						€ 1.000,00
14	fornitura e posa armature di tipo stradale compresi collari, innesti, ancoraggi, cavi, giunti collegamenti, reti di alimentazione in cavidotto, messa a terra	a corpo cad.				23	€ 650,00	€ 14.950,00
15a	fornitura e posa pali I.P. tronco conici h max m 9,00 in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo d. base mm 162 testa mm 72 asola con portello 13P03.A15.015	n				23	€ 318,89	€ 7.334,47

16	formazione di cavidotto in terreni senza pavimentazione compreso scavo a sezione obbligata profondità cm 100 fondazione cls RBK 15N/mm <sup>2</sup> tubo PEAD D. 110 mm, reinterro con ghiaia 13P02.A05.005	m				200	€ 23,22	€ 4.644,00
17	scavo a sezione obbligata fino a m 2 di profondità dal piano di sbancamento per realizzazione blocco di fondazione I.P. compreso sgombero e trasporto in discarica del materiale di risulta 13P02.A35.005	mc	250	0,40	1	100	€ 19,01	€ 1.901,00
18a	fornitura e posa di blocco di fondazione cls RBK 15 N/mm <sup>2</sup> 1x1x1,2 13P02.B05.030	n				23	€ 164,07	€ 3.773,61
19	pozzetto di ispezione in cls con resistenza caratteristica 150 kg/cm <sup>2</sup> dimensioni interne 50x50x80, spessore cm 6, compreso telaio, chiusino in ghisa sferoidale, scavo, sottofondo, innesto dei tubi e sigillatura 13P02.A45.005	n				4	€ 304,61	€ 1.218,44
20a	fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in cls 30x26x20 compresi scavi, reinterri, passaggio tubazioni, sigillatura giunti, chiusino in plastica pesante 13P02.A45.015	n				23	€ 40,59	€ 933,57
22	scavo a sezione obbligata fino ad una profondità di m 2 dal piano di sbancamento per realizzazione rete di distribuzione energia elettrica, rete telefonica - adduzione gas- compreso sgombero e trasporto in discarica del materiale di risulta 13P02.A35.005	mc	90,00	0,40	1,00	36	€ 19,01	€ 684,36
29	pozzetto di allacciamento in cls con resistenza caratteristica 150 kg/cm <sup>2</sup> dimensioni interne 50x50x80, spessore cm 10, compreso scavo, sottofondo, innesto dei tubi e sigillatura 13P02.A45.005	n				2	€ 304,61	€ 609,22
30	fornitura di tubazione in PEAD AD PN 16 diametro da mm 32 a mm 75 07.P06.G05.125	m				30	€ 3,87	€ 116,10
31	posa in opera di tubi in polietilene compresa sistemazione a livelletta, giunti, collaudi ed ogni opera diametro da mm 32 a mm 75 07.A09.I05.010	m				30	€ 3,23	€ 96,90
32	fornitura di idrante esterno d mm 70 07P18.S10.010 compresi posa e raccordi	n				4	€ 68,64	€ 386,52
33	scavo a sezione obbligata fino ad una profondità di m 2 dal piano di sbancamento per realizzazione rete di raccolta acque bianche compreso carico trasporto e smaltimento materiali di risulta 13.P02.A35.005	mc	200	0,80	1	160	€ 19,01	€ 3.041,60
34	fornitura calcestruzzo per uso non strutturale 150 Kg/cm <sup>2</sup> 08.P01.C03.005	mc	200	0,60	0,20	24	€ 64,64	€ 1.551,36
35	getto in opera di cls per formazione letto e rivestimento tubazioni 01A04.C40.005	mc				24	€ 33,11	€ 794,64
36	pozzetto di allacciamento in cls con resistenza caratteristica 150 kg/cm <sup>2</sup> dimensioni interne 50x50x80, spessore cm 10, compreso scavo, sottofondo, innesto dei tubi e sigillatura 13P02.A45.005	n				10	€ 304,61	€ 3.046,10
37	fornitura e posa in opera di tubi in PVC compresa sistemazione a livelletta, giunti, collaudi ed ogni opera diametro cm31.5 08.P03.H70.035	m				120	€ 48,14	€ 5.776,80

38	fornitura e posa di griglie e telai in ghisa sferoidale complete di guarnizione per pozzetti 50x50 peso 25 kg circa	n				20,00	€ 35,00	€ 700,00	
46	realizzazione di verde attraverso fornitura e stesa di terriccio misto e concimato per uno spessore di cm 15, semina di miscuglio di erbe, impianto di irrigazione	mq				219	€ 9,50	€ 2.080,50	
arrotondamento								-€ 399,68	
TOTALE								€ 195.000,00	